



SETTORE III

Area Edilizia Scolastica

Strada di Passo Varano n. 19/a – 60131 Ancona
PEC: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

CONTRATTO ATTUATIVO n.2 RELAZIONE GENERALE DESCRITTIVA

Oggetto:

**LAVORI DI RIPRISTINO, ADEGUAMENTO E CONSERVAZIONE
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O IN GESTIONE
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
OPERE EDILI ANNO 2026**

ZONA 4: JESI – MONTE ROBERTO - FABRIANO – ARCEVIA – SASSOFERRATO

**Determina approvazione progetto e affidamento lavori
n. 286 del 03/03/2026**

**Impresa esecutrice:
CREA COSTRUZIONI SRL
Via delle Ginestre, 13 – Loreto (AN)**

Interventi presso:

- 1 - IIS "Galilei", Viale del Lavoro 38, JESI**
- 2 – ITC "Morea", via Mattarella 20, FABRIANO**
- 3 - Liceo Scientifico "Volterra", P.zza Dante, SASSOFERRATO**
- 4 – ITIS "Merloni", via S. d'Acquisto 2, FABRIANO**
- 5 - IIS "Vivarelli", Via Cappuccini , FABRIANO**

Descrizione sommaria degli interventi da realizzare:

1 - IIS "Galilei", Viale del Lavoro 38, JESI

Rifacimento guaina di impermeabilizzazione sulla copertura della palazzina B

2 – ITC "Morea", via Mattarella 20, FABRIANO

Verifica e riparazione dei solai dell'intero piano terra a seguito di infiltrazioni – asportazione dell'intonaco distaccato, riparazione delle pignatte e successiva tinteggiatura. Asportazione delle piastrelle distaccate dei bagni al piano terra e rifacimento rivestimenti

3 - Liceo Scientifico "Volterra", P.zza Dante, SASSOFERRATO

Intervento di riparazione della tubazione antincendio esterna alla scuola con sostituzione di tratto di tubazione interrata

4 - ITIS "Merloni", via S. d'Acquisto 2, FABRIANO

Apertura nuova uscita di sicurezza della palestra, ripresa muratura, ripresa intonaco+ rasatura + tinteggiatura e fornitura e posa in opera di nuova porta in ferro.

Realizzazione di rampa di collegamento tra la nuova uscita di sicurezza della palestra e il marciapiede esterno esistente - eliminazione infiltrazione d'acqua piovana sopra la copertura sul laboratorio strumentale al primo piano - saldatura giunti e rattoppi di guaina

5 – IIS "Vivarelli", Via Cappuccini, FABRIANO

Rimozione pavimentazione rigonfia stanza al piano terra vicino portineria, rimozione parete in cartongesso, chiusura vano porta con parete in cartongesso, rifacimento massetto e pavimento, successiva tinteggiatura.

Totale da impegnare: euro 45.880,66 (iva e somme a disposizione comprese)

**Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Paglia**

(Documento informatico firmato digitalmente ex
DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo)