

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, bonifica amianto e manutenzione straordinaria di n°2 palestre del Liceo "Cambi" di Falconara M.ma (AN), "Finanziato da Unione Europea-NextgenerationEU" PV3 di Assestamento Finale - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COMMITTENTE: PROVINCIA DI ANCONA

Data, 29/07/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 06.05.009	Profilato angolare di resina sintetica. Profilato angolare di resina sintetica di lato mm 25, di qualunque sagoma e colore a superficie liscia o zigrinata, fornito e posto in opera ... esi: il taglio a misura; la sagomatura e la curvatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. OdS 04 Paraspigoli Piano terra e primo da m. 2.20 da m. 2.30 da m. 2.70 da m. 1.60 da m. 2.50 da m. 2.10 Paraspigoli bagni e docce	10,00 4,00 8,00 2,00 6,00 2,00 4,00 1,00 4,00	2,20 2,30 2,30 1,60 2,50 2,10 5,60 1,20 3,70			22,00 9,20 18,40 3,20 15,00 4,20 22,40 1,20 14,80		
	SOMMANO m					110,40	3,77	416,21
2 06.05.010	Listello di plastica. Listello di plastica di qualunque colore liscio o zigrinato, di spessore minimo mm 1,5 e larghezza fino a cm 2, fornito e posto in opera con adesivo speciale per coprifilo e bordatura di rivestimenti. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. OdS 04 Profilo jolly su rivestimenti bagni piano terra e primo; ingresso docce Angoli pareti interne Angoli finestre	80,00 44,00 40,00			2,000 2,200 0,600	160,00 96,80 24,00		
	SOMMANO m					280,80	4,44	1'246,75
3 NP19_OdS 0 4	Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico. Fornitura e posa in opera di attuatore elettrico lineare per l'automazione di serramenti (vasistas, sporgere, bilico, cupole), ada ... lle Direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/35/UE (Bassa Tensione), 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). Attuatori finestre a vasistas (8+6)					14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	520,81	7'291,34
4 NP20_OdS 0 4	Fornitura e posa in opera di proiettore a LED per illuminazione di esterni. Fornitura e posa in opera di proiettore a LED per illuminazione di esterni, serie GUELL (2.5+) S/W o sim ... o in tecnopolimero; finitura: grigio RAL 9006 / goffrato. Il proiettore è conforme alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-5. Proiettore esterno					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	550,41	1'100,82
5 NP22_OdS 0 4	Fornitura e posa in opera di botola di ispezione per cartongesso dim. cm. 40x40. Fornitura e posa in opera di botola di ispezione per cartongesso, composta da telaio in alluminio e ... Sono compresi: montaggio, stuccatura, rasatura per finitura e tinteggiatura finale. Dimensioni della botola: cm. 40x40. Piano terra: locale deposito locale arbitro Piano primo: locale deposito locale professori Parete su scala					2,00 3,00 2,00 3,00 1,00		
	A R I P O R T A R E					11,00		10'055,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,00		10'055,12
	SOMMANO cadauno					11,00	143,88	1'582,68
6 NP23_OdS 0 4	Fornitura e posa in opera di mensola metallica di sostegno. Fornitura e posa in opera di mensola metallica di sostegno costituita da: IPE 200, saldata sia ad una piastra metallica ... meccanici ed ogni altro onere per il montaggio del sistema a regola d'arte. Lunghezza indicativa della mensola: m. 1,00. Mensole di sostegno per telaio di copertura intercapedine di monte					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	354,54	5'318,10
7 18.09.006*.0 02	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80 Cortile ingresso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,44	141,44
8 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Cortile ingresso				41,500	41,50		
	SOMMANO kg					41,50	3,95	163,93
9 06.04.009*.0 01	Pavimento in piastrelle monocottura. Pavimento in piastrelle monocottura, per interni o per esterni fornito e posto in opera con malta di allettamento o mastici adesivi compresi. E ... to altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle monocottura delle dimensioni di cm 20x20 con malta di allettamento. Pavimentazione cavedio	4,00	1,60	1,900		12,16		
	SOMMANO m²					12,16	43,86	533,34
10 06.04.025*.0 02	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... luso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). Marcia piede esterno		1,40 1,00 3,50 1,80 1,50	2,000 0,800 0,750 0,250 0,250		2,80 0,80 2,63 0,45 0,38		
	SOMMANO m²					7,06	27,72	195,70
11 06.06.005*.0 01	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo. Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo di qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con malta o con col ... izia accurata; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. In Trani altezza cm 8 spessore 2 cm circa. Filtro antincendio primo piano e riprese varie Su scale e nuovi cassette impianti		18,00 11,00			18,00 11,00		
	SOMMANO m					29,00	23,19	672,51
12	Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette							
	A R I P O R T A R E							18'662,82

